INTERVENTI IN PROGETTO

ZONA 1:
- Preparazione piano di posa fontanello
- Installazione impianto per la produzione e erogazione di acqua pubblica
- Opere di arredo urbano (panchina, ringhiere)
- Installazione binocolo panoramico

ZONA 2:
- Realizzazione di pavimento architettonico
- Installazione dissuasori di protezione
- Opere di arredo urbano (panchine, portabiciclette)

ZONA 3:
- Pulizia muro in pietra e stilatura dei giunti
- Sistemazione aiuola e messa a dimora di nuove specie tappezzanti
- Illuminazione aiuola con faretti a LED

ZONA 4:
- Sistemazione tratto di strada di Via Petrarca
- Sistemazione plano–altimetrica area verde
- Sostituzione elementi orizzontali ringhiera

COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO



DATA:	PROGETTO:	TAVOLA
NOVEMBRE 2014	REALIZZAZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA	2
SCALA:	**ELABORATO:**	**RIFERIMENTO:**
1:500	PLANIMETRIA GENERALE ZONE D'INTERVENTO	○ PRELIMINARE ● DEFINITIVO ● ESECUTIVO

COMMITTENTE:	IL PROGETTISTA	IL RESP. DEL PROC.
Amministrazione Comunale di Neoneli - Via Roma, 83 09080 Neoneli (OR)	Ing. Mauro Flore	Geom. Gianfranco Urru

STUDIO TECNICO ING. MAURO FLORE, Via Abruzzo, 36 Siniscola (NU), Via IV Novembre, 16 Samugheo (OR) Tel. 328/3060664

PLANIMETRIA GENERALE ZONE D'INTERVENTO

scala 1:500